

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Odbor evidence majetku	
ČÍSLO JEDNACI:	MHMP 453278/2020
DORUČENO DNE:	12 -03- 2020
Počet listů dokumentu:	17
Počet listinných příloh:	15
Počet a druh příloh:	MHMP - odbor evidence majetku
Převzal:	Jungmannova 35, 110 00 Praha 1 - Nové Město



MHMP08E6JOK



V Praze dne : 12. 3. 2020

Věc : **Rekonstrukce ulice Proutěná, Újezd u Průhonic**
stavba č. 0101 TV Újezd, etapa 0022 Proutěná
Žádost o vyjádření pro územní a stavební řízení

V pověření stavebníka Vám předkládám projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci : "Rekonstrukce ulice Proutěná, Újezd u Průhonic" v k.ú. Újezd u Průhonic a žádám Vás o Vaše vyjádření pro územní a stavební řízení.

V této etapě stavby se jedná se o opravu vozovek a chodníků ulic Vodnická (úsek Proutěná – U Pramene), Proutěná, U Pramene, zpevněných ploch za bytovými domy v ul. Proutěná, zpevněné plochy u bytového domu v ulici U Pramene, výstavbu nových chodníků v zeleni pod vedením VVN, doplnění a výměnu kabelů a sloupů VO a doplnění odvodnění (2 uliční vpusti). Povrchy všech stávajících komunikací jsou z asfaltového betonu (AB), povrchy chodníků částečně z betonové dlažby (BD), částečně z litého asfaltu (za hranicí životnosti), povrchy parkovacích stání částečně z AB, částečně z BD, vjezdy do objektů mají povrchy z AB, LA, BD a částečně z monolitického betonu. Komunikace, chodníky parkoviště a vjezdy jsou lemovány různými typy betonových obrubníků. Komunikace mají šířku cca 7m (od 6,80 do 7,50 m), chodníky 2,75 – 3 m. Výška podstupnice je cca 0,15 m. Součástí této etapy výstavby je realizace podzemních stanovišť pro tříděný odpad (2 místa) a 2 dočasná parkoviště. Všechny zpevněné plochy se nacházejí v různém stupni poškození včetně propadlin v místech poruch inženýrských sítí. Při přívalových deštích dochází k zatékání dešťových vod do některých garáží. Dopravní režim oblasti nebude měněn. V ulici Proutěné jsou 2 stávající stavební zpomalovací prahy s integrovanými přechody pro chodce, které budou stavebně upraveny. Většina nároží nemá bezbariérové úpravy. Vozidla jsou parkována v garážích, na komunikacích podélně a v parkovacích zálivech – kolmo. Počet stání je nedostatečný u bude navýšen.

Termín realizace : 2018 - 2022

Stavebník : Úřad MČ Praha – Újezd,
Kateřinské náměstí 465/1,
149 00 Praha 4

Děkuji Vám
a jsem s pozdravem

Příloha : PD