VÝKAZ MÍSTNOSTÍ 1. NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	Š.V. [m]	STROP	NÁŠL. VRTSVA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POZNÁMKA
1-V1	VÝTAH V1	7,61 m²		BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	P04	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
1-V2	VÝTAH V2	7,61 m²		BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	P04	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
1-V3	VÝTAH V3	3,18 m²		BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	P04	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,72 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	ČISTÍCÍ ROHOŽ		SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.02	LOBBY	71,15 m²	2,600/2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.03	RECEPCE	6,31 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU	
1.04	WC NÁVŠTĚVY PŘEDSÍŇ	4,78 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P02	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.05	WC NÁVŠTĚVY	1,82 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P02	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.06	WC NÁVŠTĚVY	1,57 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P02	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.07	KANCELÁŘ ŘEDITEL	15,51 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.08	KUCHYŇKA	4,42 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.09	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	15,65 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.10	CHODBA	14,53 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU	
1.11	KADEŘNICTVÍ	13,94 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.12	ZÁZEMÍ LÉKAŘE	15,41 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.13	SESTERNA	12,55 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.14	ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY	5,88 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.15	CENTRÁLNÍ PÉČE	21,12 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.16	LÉKÁRNA	6,75 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.17	CHODBA	7,36 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU	
1.18	ŠATNA	4,12 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU	
1.19	FYZIOTERAPEUT	11,70 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU	
1.20	FITNESS	26,04 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.21	SPRCHA	4,13 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P02	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.22	WC IMOBILNÍ	4,13 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P02	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.23	HOBBY MÍSTNOST	25,45 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.24	CHODBA	12,92 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU	
1.25	RESTAURACE	66,46 m²	2,800	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.26	KAPLE	3,98 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	VINYL	P03	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.27	CHODBA	17,68 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.28	SCHODIŠTĚ	19,85 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P05	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.29	POSLEDNÍ RROZLOUČENÍ	13,26 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P05	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.30	CHODBA	30,23 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P05	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.31	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	1,75 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.32	SPRCHA MUŽI	1,75 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.33	ÚKLID	2,66 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.34	ŠATNA MUŽI	8,94 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.35	UMÝVÁRNA MUŽI	2,87 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.36	WC ŽENY	1,56 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.37	WC MUŽI	1,83 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.38	DENNÍ MÍSTNOST	20,26 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P05	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.39	ŠATNA MUŽI	24,40 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.40	UMÝVÁRNA ŽENY	3,76 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.41	WC ŽENY	1,82 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.42	SPRCHY ŽENY	4,70 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.43	GASTRO	64,64 m²	2,700/2,970	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.44	GASTRO	8,98 m²	2,700	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.45	ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY, PŘÍPRAVA SVAČIN, STUDENÁ KUCHYNĚ	9,14 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.46	VESTAVBA PŘÍRUČNÍ CHLAZEČ BOX	4,22 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, OMÍTKA, VESTAVBA	
1.47	CHODBA	10,60 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.48	ŠATNA	7,97 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU	
1.49	WC	2,04 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.50	SPRCHA	1,94 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	
1.51	ÚKLID	2,97 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.52	KANCELÁŘ	4,49 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, OMÍTKA	
1.53	BIO ODPAD	2,10 m²	2,600	POCHLED SDK PLNÝ	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	SDK S MALBOU, KERAMICKÝ OBKLAD	

PLOCHY HPP

1.NP 793,19 M2

Digitálně podepsal Ing. Ondřej Fabián
Datum: 2025.10.23 10:02:35 +02'00'

±0.000 = +290,200 n.n.m. Bpv

OBJEDNATEL	**BLOOMING s.r.o** NA FLORENCI 2116/15 110 00 PRAHA
VEDOUCÍ PROJEKTANT	KOVÁČ PETR
ZODP. PROJEKTANT	ING. FABIÁN ONDŘEJ
HYPRACOVAL	ING. MARTIN BEZAČ
KONTROLOVAL	ING. FABIÁN ONDŘEJ
KRAJ: PRAHA	DATAETAPA/R GENM: MODŘANY (726616)

KANIA

KANIA, a.s. Sadova 808, 730 56 Olešnice - Přívoz
tel.: +420 558 677 111
e-mail: info@kania-national.cz

NÁZEV AKCE: Domov seniorů ulice Vazovova, Praha 12 Modřany		STUPEŇ	DUR+DSP
		DATUM	09/2022
		FORMÁT	1800 x 841
		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV OBJEKTU: SO 01 - DOMOV SENIORŮ	ČÁST: D.1.1-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	Č. ZAK. 22016	ČÍSLO DOKPRAVY
		OBOR	
NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 1. NP		Č. PŘÍLOHY 22016-DSP-SO01-D.1.1-05	